
PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA

NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy i stworzenie „Przestrzeni aktywności” – miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11
ADRES INWESTYCJI : ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice
INWESTOR : Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 11
ADRES INWESTORA : ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice
WYKONAWCA ROBÓT : SEVEN-ARCH Marek Bończyk
ADRES WYKONAWCY : ul. Nowa 70/8,41-908 Bytom
BRANŻA : PROJEKTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bończyk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

UWAGI

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA

OBEJMUJE WYŁĄCZENIE Z ZAKRESU PRAC

wykonania pozycji 7 d.1 - Dostawa i montaż Gier podwórkowych: Lustro2, Twister24, Rakieta Planety, Kompas niebieski, Tarcze, Warcaby

Dotyczy:

"Projekt przebudowy i stworzenie „Przestrzeni aktywności” – miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-102 Gliwice"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Miasteczko rowerowe			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka)	m ²		
d.1	1004-05	analogia			
		198	m ²	198,00	
				RAZEM	198,00
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni - impregnacja	m ²		
d.1	1004-08	analogia			
		198	m ²	198,00	
				RAZEM	198,00
3	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą	m ²		
d.1	0706-01	analogia			
		150*0,05	m ²	7,50	
				RAZEM	7,50
4	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą (trójkąty, pasy)	m ²		
d.1	0706-07	analogia			
		(6*0,05)+(3*0,02)+4	m ²	4,36	
				RAZEM	4,36
5	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie farbą - nawierzchnia niebieska/czerwona	m ²		
d.1	0706-02	analogia			
		107	m ²	107,00	
				RAZEM	107,00
6		Dostawa i montaż mobilnych znaków drogowych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Dostawa i montaż Gier podwórkowych:	kpl.		
d.1	kalk. własna	Lustro2, Twister24, Rakietka Planety, Kompas niebieski, Tarcze, Warcaby			
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Mała architektura - stół do tenisa			
8	KNP1 1201	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp.	m ²		
d.2	1201-03.01				
		8,74*5,52	m ²	48,24	
				RAZEM	48,24
9	KNP1 1201	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z kamieni	m ²		
d.2	1201-02.01				
		8,74*5,52	m ²	48,24	
				RAZEM	48,24
10	KNP1 1201	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z kamieni	m ²		
d.2	1201-02.01				
		8,74*5,52	m ²	48,24	
				RAZEM	48,24
11	KNP1 1208-	Plantowanie terenu pod łatę lub szablon ze ścięciem wypukłości do 10 cm. Grunt rodzimy kat.I-II	m ²		
d.2	01 1208-01.02				
		8,74*5,52	m ²	48,24	
				RAZEM	48,24
12	KNP1 0407-	Wyrównanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat.I-II	m ³		
d.2	01 0407-01.01				
		0,05*8,74*5,52	m ³	2,41	
				RAZEM	2,41
13		Dostawa i montaż stołu do tenisa z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8.	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00