

Przedmiar robót

MODERNIZACJA OBIEKTU - ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W GLIWICACH PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 59-roboty towarzyszące

Data: 2018-03-23

Obiekt: budynek szkoły-skrzydło lewe

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Korytarz			
1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 2,9*28,2	= $\frac{81,780000}{81,780}$	81,780	m2
2 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 81,78	= $\frac{81,780000}{81,780}$	81,780	m2
3 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej	78,2		m
4 KNR 402/520/2 Demontaż i ponowny montaż grzejników centralnego ogrzewania	5		kpl
8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	121,615		m2
9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	72,5		m2
10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	130,95		m2
11 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	120,08		m2
12 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	13,2		m2
13 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury instalacyjne	123,8		m
14 KNR 401/208/4 Wykucie kratki ściekowej - analogia	2		szt
15 KNR 402/216/7 Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, ϕ 50 mm	2		szt
2 Wymiana rur deszczowych			
19 KNR 402/217/1 Wymiana elementów rury deszczowej, rura ϕ 150 mm	2		szt
20 KNR 402/217/2 Wymiana elementów rury deszczowej, kolano żeliwne, ϕ 150 mm	4		szt
21 KNR 402/217/4 Wymiana elementów rury deszczowej, osadnik żeliwny, ϕ 150 mm	2		szt
KNR 402/201/4 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, ϕ 150 mm	2		miejsce

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		Korytarz
2		Wymiana rur deszczowych